Datasheet

DIGITUS Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

DN-97646
EAN 4016032364986



1HE Fachboden festeinbau für 800 mm tiefe Schränke 43x484x508 mm, einst. bis 700 mm Tiefe, grau

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Befestigungsschienen können bei Bedarf verstellt werden.

- zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
- stabiles, perforiertes Lochblech
- inkl. Befestigungsmaterial


- 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)
- Einbau Typ: variable Montageschienen
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Gewicht: 3.2 kg
- HE: 1
- Traglast: 50 kg
- Geeignete Schranktiefe: 800 mm
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Lieferumfang


- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)


Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	9	28,80	59,50	50,00	46,60	138.635,00
Innen-VPE	1	3,20	52,50	50,00	5,50	14.437,50
Einzel-VPE	1	3,20	52,50	50,00	5,50	14.437,50
Netto einzeln ohne VP	1	3,20	50,80	48,30	4,30	0,00

Weitere Anwendungsbilder:












DN-97646
Shelf with Variable Rails for Fixed Mounting in 483 mm (19") Cabinets
DIGITUS