
Chemin de câbles pour armoires réseau et armoires serveur 42U

DN-19 ORG-42U-B
EAN 4016032333012



Chemin de câbles vertical 42U 1865 x 92 x 85 mm, kit de 2 pièces, noir (RAL 9005)

Un acheminement clair et ordonné des câbles est l'un des aspects les plus importants pour une installation efficace des armoires. Les chemins de câbles verticaux de DIGITUS® peuvent être facilement montés sur le côté à côté des rails profilés de 482,6 mm (19") et offrent ainsi suffisamment d'espace pour tous les types de câblage. Ils sont munis de passe-câbles à l'arrière et sur les côtés pour accueillir les câbles venant de n'importe quelle direction. Un capot ouvrable et amovible sert de façade pour préserver l'esthétique du boîtier. La livraison comprend un lot de 2 chemins de câbles afin que chaque réseau 42U ou armoire de serveur à partir de 800 mm de largeur de DIGITUS® puisse être équipé immédiatement de manière optimale. Ils peuvent être attachés aux entretoises des rails profilés à l'avant comme à l'arrière (à l'intérieur) et offrent ainsi de multiples possibilités de câblage structuré tout en restant flexible.

- Tôle d'acier robuste
- Matériel de fixation incl.

Attributes


- Couleur: noir, RAL 9005
- Unités: 42
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 2 x chemin de câble
- Matériel de fixation (vis, écrous, rondelles)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	12.60	9.20	8.50	186.50	0.00

More images:





Safety notes

- Lors de l'installation et de l'utilisation des accessoires pour armoires réseau, respectez les consignes de sécurité du fabricant ou du système d'armoire dans lequel vous souhaitez utiliser l'accessoire.