# DIGITUS Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

**DN-97649**
**EAN 4016032365013**

**1HE Fachboden festeinb. für 1000 mm tiefe Schränke 43x483x708 mm, einst.bis 900 mm Tiefe,schwarz**

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Befestigungsschienen können bei Bedarf verstellt werden.

- zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
- stabiles, perforiertes Lochblech
- inkl. Befestigungsmaterial

- 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)
- Einbau Typ: variable Montageschienen
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Gewicht: 4.8 kg
- HE: 1
- Traglast: 50 kg
- Geeignete Schranktiefe: ≥ 1000 mm
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

**Lieferumfang**

- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

| **Logistische Daten** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 5 | 19,30 | 27,50 | 74,50 | 47,50 | 97.315,60 |
| Innen-VPE | 1 | 3,86 | 45,20 | 72,70 | 5,00 | 16.430,20 |
| Einzel-VPE | 1 | 3,86 | 45,20 | 72,70 | 5,00 | 16.430,20 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 4,18 | 70,80 | 48,30 | 4,30 | 0,00 |

**Weitere Anwendungsbilder:**







DN-97649
Shelf with Variable Rails for Fixed Mounting in 483 mm (19") Cabinets
DIGITUS