DIGITUS Fachboden mit Kabelführung

DN-97681
EAN 4016032483489



1HE Fachboden festeinbau für 600 mm tiefe Schränke inkl. Kabelmanagement, schwarz

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer Traglast von bis zu 120 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Kombination mit integrierten, frontseitigen Kabelführungsbügeln sowie -durchlässen ermöglicht ein optimiertes Kabelmanagement-Konzept bei verschiedensten Anwendungsszenarien.

- zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
- stabiles, perforiertes Lochblech
- Kabeldurchlass: 17 x 65 mm
- Kabelführungsbügel: 67 mm
- Einbau Typ: Festeinbau
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1
- Traglast: 120 kg
- Geeignete Schranktiefe: 600 mm
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

- 1 x Fachboden
- 1 x Befestigungsmaterial

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	11	30,92	59,50	50,00	51,50	153.212,00
Innen-VPE	1	2,81	47,00	45,50	5,00	10.692,50
Einzel-VPE	1	2,81	47,00	45,50	5,00	10.692,50
Netto einzeln ohne VP	1	2,45	41,00	44,50	4,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder: