DIGITUS Unité de ventilation de toit pour installation variable de 483 mm (19 po)

DN-19 FAN-2-HO
EAN 4016032174240

Unité de ventilation pour montage 483 mm (19") 2 ventilateurs, Thermostat, interrupteur, gris (RAL 7035)

Les unités de ventilation de toit peuvent être utilisées dans l'armoire de 483 mm (19 po) de manière variable. Chaque unité de ventilation incluse contient deux kits d'angles de montage. Le kit standard vous permet de fixer au choix votre unité de ventilation à une unité de hauteur de votre armoire réseau ou armoire serveur. Le second kit d'angle de montage permet l'installation des armoires réseaux ou armoires serveurs de 483 mm (19 po) de série varioFLEX dans le toit. Un interrupteur et un thermostat réglable assurent des possibilités d'adaptation optimales. Le modèle est disponible dans les couleurs standard grise (RAL 7035) et noire (RAL 9005), avec deux ou quatre ventilateurs au choix.

- Pour montage en rack de 483 mm (19 po)
- 2 ventilateurs
- Thermostat inclus, réglable de 0 °C à +70 °C
- Interrupteur marche/arrêt
- Débit d'air : 4,6 m³/min.
- Câble d'alimentation de 1,8 m avec connecteur CEE 7/7 (type F)
- Câble d'alimentation de 1,8 m avec fiche CEE 7/7 (type F)

Attributes

- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Filtre: Non
- Flux d'air: 4.6 m3/min
- Nombre de ventilateurs installés: 2
- Pour les armoires de série: all
- Zone de montage: 482,6 mm (19")

Package contents

- Equerre de montage pour varioFLEX
- Équerre de montage pour rails profilés 19"
- Câble électrique
- Matériel de fixation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	9	30.10	30.00	50.00	51.50	77,250.00
Packaging Unit Inside	1	3.34	23.50	51.50	6.00	7,261.50
Packaging Unit Single	1	3.34	23.50	51.50	6.00	7,261.50
Net single without Packaging	0	2.52	16.00	48.20	5.50	4,241.60

More images: