DIGITUS Kabelrangierpanel mit Kabelführungsbügeln für 483 mm (19")-Schränke, 2HE

DN-19 ORG-2U-SW
EAN 4016032246138

2HE Kabelrangierpanel 5x Kabelringe 85x60 mm, Farbe schwarz (RAL 9005)

Die Kabelrangierpanel werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Fünf Kabelführungsbügel ermöglichen ein einfaches, horizontales rangieren von Patchkabeln. Ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank ist garantiert.

Einfache Installation

- zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- 5x Kabelführungsbügel (HxT: 85x60 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial

Merkmale

- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 2
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	35	25,50	59,50	50,00	51,50	153.212,00
Innen-VPE	1	0,73	8,50	49,00	9,50	3.956,75
Einzel-VPE	1	0,73	8,50	49,00	9,50	3.956,75
Netto einzeln ohne VP	0	0,65	7,20	48,20	8,80	3.053.950,00