

# DIGITUS Zestaw do montażu UPS-a w szafie RACK 19", 2 szt wsporników o regulacji głębokości od 468 do 1000mm

DN-170109

EAN 4016032473619



## Zestaw do montażu zasilaczy awaryjnych UPS w 19" szafach (na szynach profilowych)

Za pomocą tego zestawu montażowego można zintegrować systemy UPS w szafach sieciowych lub serwerowych DIGITUS® 483 mm (19"). Można zainstalować systemy zasilania awaryjnego o wysokości montażowej 2U lub 3U, rozwiązanie jest kompatybilne z urządzeniami UPS OnLine DIGITUS® (1 K – 10 K). Montaż jest wykonywany na 4 szynach profilowych szafy serwerowej 19".

## Zestaw montażowy umożliwia łatwą instalację systemów UPS OnLine w 19-calowych szafach sieciowych lub serwerowych.

- Do montażu na stałe na czterech szynach profilowych 483 mm (19")

- 1 sztuka składa się z dwóch części (wewnętrzny i zewnętrzny system profilowy)
- Wszechstronne możliwości montażu do następujących głębokości: od 468,5 mm do 1000 mm
- Z materiałem mocującym
- Wymiary: (dł. x szer. x gł.): 85 x 65 mm x 496,5 mm
- Masa netto: 2,77 kg
- Masa brutto: 3,37 kg
- Kolor: srebrny

## Zawartość opakowania

- 1 x zestaw do montażu zasilaczy awaryjnych (UPS) w 19-calowych szafach sieciowych lub serwerowych
- 1 x instrukcja instalacji

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	27.50	59.50	21.70	21.00	27,114.20
Opakowanie wewnętrzne	1	3.44	48.80	9.50	4.70	2,178.92
Opakowanie jednostkowe	1	3.44	48.80	9.50	4.70	2,178.92
Netto bez opakowania	1	2.78	47.50	8.50	4.00	0.00

## Więcej zdjęć

